

江苏淮安工业园区张码办事处张码小学竣工环境保护自行验收意见

2021年7月26日,江苏淮安工业园区张码办事处组织专家根据张码小学项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

1.工程建设地点:淮安工业园区和睦路与和顺路交叉口往东约120米。

2.工程建设性质:新建

3.产品及规模

表1 主要经济技术指标

		单位	数值
总占地面积		m ²	30000
总建筑面积		m ²	16760
其中	幼儿园	m ²	1736
	小学	m ²	9506
	中学	m ²	-
	综合行政楼	m ²	4832
	食堂	m ²	150
	风雨操场	m ²	5000
	大门	m ²	50

4.项目设备清单

淮安工业园区实验学校项目为房屋建筑业,不涉及生产设备

表2 公用及辅助工程

类别	建设名	设计能力	备注
公用工程	给水	500m ³ /d	市政自来水管网
	排水	DN400	排入市政管网
	供电	10KV 变压器	市政电网

环保工程	废水处理	400m ³ /d 化粪池、隔油池	生活污水处理
	固体废弃物	垃圾收集点	安全处置
	噪声	隔振减振，合理布局，加强绿化	厂界噪声达标

（二）建设过程及环保审核情况

项目于 2011 年动工，目前所有主体工程和相关配套工程已全部建设完毕。环保治理设施正常稳定运行，符合环保“三同时”具体要求，且项目从立项至试生产过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目实际总投资 3002.06 万元，其中环保设施投资 150 万元，占总投资的 5%。

（四）、验收范围

淮安工业园区张码小学项目运营过程产生的废气、废水、噪声、固废所需配套的治理设施及其运行情况、污染物达标排放情况符合性。

二、工程变动情况

张码小学项目不涉及环评

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

张码小学项目废水主要为生活污水、食堂废水，食堂废水经隔油池后与生活污水经学校内化粪池预处理后接管盐化新材料产业园污水处理厂。

（二）废气

淮安工业园区张码小学项目废气主要为厨房油烟废气，经油烟净化器处理达标后排放。

（三）噪声

淮安工业园区张码小学项目噪声主要是学生集中式教学人流活动产生的噪声和进出学校的汽车鸣笛声等噪声。加强噪声源管理，采用合适的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声达标。

（四）固废

本项目生活垃圾收集后及时交环卫部门清运处置，固废全部安全处置。

（五）其他环境保护设施

根据《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，设置了环境保护图形标志牌。

四、环境保护设施调试效果

1.废水：废水监测项目化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油排放浓度及 pH 值达到盐化新材料产业园污水处理厂接管标准。

2.噪声：学校边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-08）2 类标准。

3.固废：生活垃圾收集后及时交环卫部门清运处置，固废全部安全处置。

五、工程建设对环境的影响


项目建设及运营期间未收到投诉，不涉及环境敏感点。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为江苏淮安工业园区张码办事处组织专家根据淮安工业园区张码小学项目配套的废水、废气、固废污染防治措施基本符合竣工环境保护验收条件，按照后续要求整改完善后建议通过竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

- （1）加强环保培训，增强学生与老师的环保意识。
- （2）增强事故防范意识，定期组织培训与演练。
- （3）根据要求进一步做好环境保护工作



江苏淮安工业园区张码办事处淮安工业园区张码小学项目竣工环境保护验收工作组签到表

序号	姓名	单位	身份证号码	职位/职称	电话	备注
组长	杨雷	江苏淮安工业园区建设管理局	320881198708014213		15052663746	
专家	王红	淮安工业园区建设管理局	32080119850205038		1560517607	
	潘加刚	淮安工业园区建设管理局	320809197012270132		18916388256	
	王红	淮安工业园区建设管理局	320821197605131111		15005734995	
组员						